

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń piwnicznych i III piętra Urzędu Morskiego w Szczecinie  
i I piętra Kapitanatu Portu w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : Urząd Morski w Szczecinie pl. Batorego 4, Kapitanat Portu w Szczecinie ul Jana z Kolna 7  
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4  
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie piwnic, IIIp U M i Kapitanatu Szczecin</b>					
1		<b>Pom sprzątaczek</b>			
1	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-05	2.05<519>	m <sup>3</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	7.60+7.80+9.58+9.70<519>	m <sup>2</sup>	34.680	
		-0.50*3.00-0.50*0.50	m <sup>2</sup>	-1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.930</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	1.25*(2.70+1.80)<519>	m <sup>2</sup>	5.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.625</b>
4	KNR-W 4-02	Wymiana podgrzewacza wody	szt.		
d.1	0149-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-02	Wymiana baterii zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4-02	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej I na szafce	szt.		
d.1	0219-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-02	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych i "plackach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo tylko rodocizna ze wsp=0,50	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-07	2.80*2.80+2*0.60*(1.85*2+1.22)	m <sup>2</sup>	13.744	
		-1.22*1.85<okno>	m <sup>2</sup>	-2.257	
		A (suma częściowa)		-----	
		2.80*(2.10+0.40+1.10+0.50)	m <sup>2</sup>	11.487	
		21	m <sup>2</sup>	11.480	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	21.000	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	32.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.967</b>
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	22.97+21	m <sup>2</sup>	43.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.970</b>
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4<wewnętrzne>+1<z korytarza>	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-02	0.90*2.10<po zdemontowanych dziwach>	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta- ków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-02	1.89*2<po zdemontowanych dziwach>	m <sup>2</sup>	3.780	
		5.50<uzupełnienie ubytków>	m <sup>2</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.280</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta- ków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-03	22.97+21<po zdemontowanych płytach>	m <sup>2</sup>	43.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.970</b>
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	POMIESZCZENIE 519			
		2.80*2*(2.80*2+3.01*2+2.90*2+2.45*2)<ściany>	m <sup>2</sup>	124.992	
		0.60*(1.22*2+1.85*4)<ościeża>	m <sup>2</sup>	5.904	
		-2.00*0.80*7<drzwi>	m <sup>2</sup>	-11.200	
		-1.22*1.85*2<okna>	m <sup>2</sup>	-4.514	
		-22.97-21<płyty G-K>	m <sup>2</sup>	-43.970	
		A (suma częściowa)		-----	
		7.60+7.80+9.58+9.70<strop>	m <sup>2</sup>	71.212	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	34.680	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.892</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-02 d.1 0830-03ana- log	Wewn. gładzie z zaprawy szpachlowej do tynków na ścianach materiał szpachla drobnoziarnista 2,40kg/m2 124.99+5.91-11.20-4.51<ściany>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.190</b>
15	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 34.68<strop>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
16	KNR-W 2-02 d.1 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie uż. publicznej na podłożu gruntowym piasek 0.30*0.50*3.00+0.30*0.50*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
17	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie podkłady ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.530</b>
18	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0.05*0.50*3.00+0.05*0.50*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.088</b>
19	NNRNKB d.1 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- nad 5 m2 7.60+7.80+9.58+9.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
20	NNRNKB d.1 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 4 cm 34.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 34.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4*(2.80+3.01+2.90+2.45)-0.80*7	m m	 39.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.040</b>
23	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 34.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
24	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 71.21+9.28+43.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.460</b>
25	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 124.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.460</b>
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 34.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
27	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone 2.10*0.90*3<do drzwi wewnętrznych>+1.00*2.10<do drzwi z korytarza>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.770</b>
28	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 2.00*0.80*3+0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
29	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 34.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.690</b>
32	KALK. INDY- d.1 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.77<drzwi>	m <sup>2</sup>	7.770	
		1.22*1.85*2<okna>	m <sup>2</sup>	4.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.284</b>
33	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-07	74.94	m <sup>2</sup>	74.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.940</b>
34	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02	7.77	m <sup>2</sup>	7.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.770</b>
35	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-05	4.52	m <sup>2</sup>	4.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.520</b>
36	KALK. INDY-	Wywóz gruzu kontenerem o poj 3,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
d.1	WID. 5.1.	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie centrali telefonicznej</b>			
37	KNR-W 2-02	Demontaz boazeri tylko robocizna ze wsp=0,15	m <sup>2</sup>		
d.2	1036-02	2.04*(6.25+0.52+0.66*13+3.90+2.90+6.25+3.90+1.40)	m <sup>2</sup>	68.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.748</b>
38	KNR-W 2-02	Demontaż ruszu drewnianego na ścianach tylko robocizna ze wsp=0,25	m <sup>2</sup>		
d.2	1036-01	68.75	m <sup>2</sup>	68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
39	KNR-W 2-02	Demontaż z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych na ścianie tylko robocizna ze wsp=0,50	m <sup>2</sup>		
d.2	0613-04	0.60*(6.25+0.52+0.66*13+3.90+2.90+6.25+3.90+1.40)	m <sup>2</sup>	20.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.220</b>
40	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-15	1.90*2*(0.53+0.60)<520>	m <sup>2</sup>	4.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.294</b>
41	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami dźwiękochłonnymi tylko robocizna ze wsp=0,50	m <sup>2</sup>		
d.2	2702-01	56.17	m <sup>2</sup>	56.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.170</b>
42	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	56.17+15.91	m <sup>2</sup>	72.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.080</b>
43	Kalk.indywid	Drmontaż wyposażenia elektrycznego w pom 520	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	2<wewnętrzne>	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	157.864	
		2.80*2*(6.80+3.09+3.20+13.0+0.50*3+0.30*2)	m <sup>2</sup>	10.800	
		0.50*(1.90*8+1.60*4)<ościeża okien>	m <sup>2</sup>	-1.600	
		-2.00*0.80<drzwi>	m <sup>2</sup>	-12.160	
		-1.60*1.90*4<okna>	m <sup>2</sup>		
		A (suma częściowa)			
		2.80*2*(2.69*2+3.40+2.40+0.50)	m <sup>2</sup>	<b>154.904</b>	
		0.50*(1.90*2+1.60*1)<ościeża okien>	m <sup>2</sup>	65.408	
		-2.00*0.80*4<drzwi>	m <sup>2</sup>	2.700	
		-1.60*1.90*1<okna>	m <sup>2</sup>	-6.400	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-3.040	
			m <sup>2</sup>	<b>58.668</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.572</b>
46	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	m2			
		POMIESZCZENIE 520			
		6.46+9.15<strop>	m <sup>2</sup>	15.610	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>15.610</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.610</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 113.11<ściany> A (suma częściowa)  15.61 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  113.110 ----- 113.110 15.610 ----- 15.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.720</b>
48	KNR-W 2-02 d.2 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 56.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.170</b>
49	KNR 2-02 d.2 0808-01	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach,  154.90+58.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  213.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.570</b>
50	KNR-W 2-02 d.2 0820-07	Tynki wewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 50 cm 0.50*(1.90*8+1.60*4)<ościeża okien> 0.50*(1.90*2+1.60*1)<ościeża okien>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.800 2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
51	KNR-W 2-02 d.2 0830-03analog	Wewn. gładzie z zaprawy szpachlowej do tynków na ścianach materiał szpachla drobnoziarnista 2,40kg/m2  213.57+13.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.070</b>
52	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  15.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.610</b>
53	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  213.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  213.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.570</b>
54	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 213.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  213.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.570</b>
55	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.610</b>
56	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 56.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.170</b>
57	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych  2*0.60*0.23*10 2*0.60*0.23*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.760 2.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.520</b>
58	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm  9.00 12	m  m m	  9.000 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
59	KNR-W 2-02 d.2 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3=5 mm zatarte na gładko  72.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.680</b>
60	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 72.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.680</b>
61	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  2*(6.80+3.09+6.80+3.20+0.51*2)-2.40*2-0.80 2*(2.69*2+3.40+2.50+0.50)-0.80*4	m  m m	  36.220 20.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.580</b>
62	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone  2.10*0.90*2<do drzwi wewnętrznych>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.780	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
63	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00*0.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
64	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNR 4-01 d.2 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
66	KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, -podłoże z cegły 4	wyp. wyp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
68	KSNR 5 d.2 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. podwójne -podłoże z cegły 15	wyp. wyp.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
69	KSNR 5 d.2 0307-02	Linie zasilające prowadzone w stropie podwieszonym do opraw oświetlniowych przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 2.5-10 mm <sup>2</sup> 27	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
70	KSNR 5 d.2 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W 6	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
71	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 56.17+6.46+9.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.780</b>
72	KALK. INDY- d.2 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie 2.00*0.90*3<drzwi> 0.64*1.85*6<okna>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400 7.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.504</b>
73	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 71.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.780</b>
74	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 5.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
75	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 7.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.110</b>
76	KALK. INDY- d.2 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 8,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie trafostacji</b>			
77	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.90*1.00*5<szt>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
78	KNR 4-01 d.3 1306-02	Demontaż kształtowników stalowych przy ściankach (wysokość kształtowników 2,90m wsp do R=2) 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
79	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*2.10*1.00 <wykonanie otworu w ścianie między komorami> 0.52*2.10*1.00<wykonanie otworu wejściowego do pom konór>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.525 1.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.617</b>
80	KNR 4-01 d.3 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*2	gniazd.	4.000	
		4*2	gniazd.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
81	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. o dł 1,50	m		
		1.50*2	m	3.000	
		1.50*4	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
82	KNR 4-01 d.3 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		0.52*1.20*0.70	m <sup>3</sup>	0.437	
		0.52*0.90*1.15*2	m <sup>3</sup>	1.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.513</b>
83	KNR 4-01 d.3 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.50*2.10	m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
84	KNR 2-02 d.3 1101-05	Wypełnienie wanień olejowych gruzem znajdującym się w pomieszczeniu pominać sprzęt i gruz	m <sup>3</sup>		
		1.00	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.20*2*(6.81+3.33)	m <sup>2</sup>	64.896	
		-0.90*2.00-1.00*2.10	m <sup>2</sup>	-3.900	
		3.20*2*2*(3.28+3.14)	m <sup>2</sup>	82.176	
		-1.00*2.10*3	m <sup>2</sup>	-6.300	
		-1.66*1.50*2	m <sup>2</sup>	-4.980	
		A (suma częściowa)			
		0.80*2*(2.35+2.40*2)	m <sup>2</sup>	131.892	
			m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.332</b>
86	KNR 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		21.90	m <sup>2</sup>	21.900	
		10.30*2	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
87	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach wyrównanie powierzchni pod słupki	m <sup>2</sup>		
		4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
88	KNR 2-02 d.3 0118-01	Słupki prostokąt. pod legary na zapr.cem.-wap.1x1ceg.	m		
		0.42*21<szt>	m	8.820	
		0.42*24<szt>	m	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
89	KNR 4-01 d.3 0411-02	Montaż legarów na filarkach	m		
		3.08*7	m	21.560	
		3.23*8	m	25.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.400</b>
90	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do legarów płyt OSB o gr 22mm (pominać pastę dp podłóg)	m <sup>2</sup>		
		18.94	m <sup>2</sup>	18.940	
		22.05	m <sup>2</sup>	22.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.990</b>
91	KNR-W 2-02 d.3 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
		0.10*10.30*2<komory trafo>	m <sup>3</sup>	2.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.060</b>
92	KNR-W 2-02 d.3 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		10.30*2<komory trafo>	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
93	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		18.94	m <sup>2</sup>	18.940	
		22.05	m <sup>2</sup>	22.050	
		10.30*2	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.590</b>
94	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		18.94	m <sup>2</sup>	18.940	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.05	m <sup>2</sup>	22.050	
		10.30*2	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.590</b>
95	KNR 2-02 d.3 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 2*(6.23+3.08)-1.00-0.90 2*(7.05+2.32)-0.90*2 2*2*(3.28+3.14)-0.90*3	m m m	16.720 16.940 22.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.640</b>
96	KALK. INDY- d.3 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 8,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
97	KNR 2-02 d.3 0807-01	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na ścianach, 64.90+82.18 -11.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.080 -11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.640</b>
98	KNR 2-02 d.3 0807-11	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na ościeżach o szer.do 60 11.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
99	KNR 2-02 d.3 0807-03	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na stropach płaskich 42.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
100	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 POMIESZCZENIE 1 3.20*2*(3.08+6.23)<ściany pomieszczenia> 0.60*(1.66+1.60*2+0.90+2.00*2+1.00+2.00*2)<ościeża okienne i ścian> -0.90*2.00-1.66*1.50<otwory drzwiowe i okienne> A (suma częściowa) 18.94<strop> B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.584 8.856 -4.290 ----- <b>64.150</b> 18.940 ----- <b>18.940</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.090</b>
101	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 42.50 18.94+14.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.500 33.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.940</b>
102	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 137.03<tynki nowe> 83.09<tynki stare>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.030 83.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.120</b>
103	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.940</b>
104	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 123.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.080</b>
105	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 137.03+42.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.530</b>
106	KNR 4-01 d.3 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.50*(2.10*2+1.00)<przy drzwiach wejściowych z korytarza>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
107	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 50 cm 2.10*2+1.00	m m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
108	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone 2.10*0.90*2<w nowych otworach>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
109	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00*0.80*2<w nowych otworach>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
110	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
111	KNR 4-01 d.3 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
112	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem	m <sup>2</sup>		
		75.94	m <sup>2</sup>	75.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.940</b>
113	KALK. INDY- d.3 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie	m <sup>2</sup>		
		1.66*1.50*3	m <sup>2</sup>	7.470	
		1.00*2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.470</b>
114	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		74.94	m <sup>2</sup>	74.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.940</b>
115	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
116	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		7.47	m <sup>2</sup>	7.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.470</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie nr 527</b>			
117	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.200	
		1.00*2.10*1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
118	KNR 4-01 d.4 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z elementów drewnianych (z demontażem drzwi)	m <sup>2</sup>		
		2.40*2.70	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
119	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1<1,0*1,00m>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.10	m	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
121	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		26.20+11.01+12.66+12.33	m <sup>2</sup>	62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
122	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2<z.w. i c.w.>	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
123	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	KNR 4-02 d.4 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		1.50	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
125	KNR 4-02 d.4 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
127	KNR-W 4-02 d.4 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
		16.40+3.60+3.50+2.00	m	25.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
128	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.45*2.10*1.00 <wykonanie otworu w ścianie toalety>	m <sup>3</sup>	0.945	
		0.52*2.10*1.00<wykonanie otworu w ścianie korytarza>	m <sup>3</sup>	1.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.037</b>
129	KNR 4-01 d.4 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek prefabrykowanych	gniazd.		
		2*3	gniazd.	6.000	
		4*2	gniazd.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
130	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. o dł 1,50	m		
		1.50*3	m	4.500	
		1.50*4	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
131	KNR 4-01 d.4 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		0.38*1.00*2.10	m <sup>3</sup>	0.798	
		0.25*1.00*1.00	m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.048</b>
132	KNR 4-01 d.4 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
		3.20*0.64	m <sup>2</sup>	2.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.148</b>
133	KNR 4-01 d.4 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.200	
		1.00*1.00*1	m <sup>2</sup>	1.000	
		2.05*2	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
134	KALK. INDY- d.4 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 5,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
135	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		POCZEKALNIA			
		3.20*2*(3.66+6.23)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	63.296	
		0.60*(1.22+1.86*2+2.00+3.20*2+1.00+2.00*2)<ościeża okienne, drzwiowe i ścian>	m <sup>2</sup>	11.004	
		-1.00*2.00-2.00*3.20<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-8.400	
		-1.21*1.86<otwory okienne>	m <sup>2</sup>	-2.251	
		-2.10*2<tynki nowe>	m <sup>2</sup>	-4.200	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>59.449</b>	
		26.20<strop>	m <sup>2</sup>	26.200	
		B (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>26.200</b>	
		KORYTARZ			
		3.20*2*(3.20+3.83)<ściany>	m <sup>2</sup>	44.992	
		0.80*(3.20*2+1.05)<ościeża ścian>	m <sup>2</sup>	5.960	
		-2.00*3.20-0.90*2.00-0.90*3.20<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-11.080	
		-4.38<zdemontowana ścianka>	m <sup>2</sup>	-4.380	
		C (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>35.492</b>	
		12.66<strop>	m <sup>2</sup>	12.660	
		D (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>12.660</b>	
		KORYTARZ 2			
		3.20*2*(1.34+9.20)<ściany>	m <sup>2</sup>	67.456	
		0.55*(3.20*2+1.85)<ościeża ścian>	m <sup>2</sup>	4.538	
		-0.90*2.00*2<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-3.600	
		-2.05<nowy tynk>	m <sup>2</sup>	-2.050	
		E (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>66.344</b>	
		12.33<strop>	m <sup>2</sup>	12.330	
		F (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>12.330</b>	
		REJESTRACJA			
		3.20*2*(3.83+2.88)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	42.944	
		0.60*(1.22+1.86*2+2.40+2.70*2)<ościeża okienne, drzwiowe>	m <sup>2</sup>	7.644	
		-1.21*1.86<otwory okienne>	m <sup>2</sup>	-2.251	
		-4.38<zdemontowana ścianka>	m <sup>2</sup>	-4.380	
		G (suma częściowa)			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.01<strop> H (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.957 11.010	
			m <sup>2</sup>	11.010	
		Pezedسیون WC 3.20*2*(1.30+1.42) -2.10*1.00*3 I (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.408 -6.300	
			m <sup>2</sup>	11.108	
		1.85<strop> J (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.850	
			m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.400</b>
136	KNR-W 2-02 d.4 0830-03ana- log	Wewn. gładzie z zaprawy szpachlowej do tynków na ścianach materiał szpachla drobnoziarnista 2,40kg/m2  59.45+4.20+35.49+66.34+43.96+11.11<ściany> 2.10*2+2.05<tynk nowy od strony łazienki i korytarza> A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  220.550 6.250	
			m <sup>2</sup>	226.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.800</b>
137	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 64.05<stropy> A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  64.050	
			m <sup>2</sup>	64.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.050</b>
138	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  26.20+12.66+12.33+11.01+1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.050</b>
139	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  59.45+4.20 35.49 66.34+2.05 43.96 11.11 2.10*2+2.05<tynk nowy od strony łazienki i korytarza>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  63.650 35.490 68.390 43.960 11.110 6.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.850</b>
140	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 62.20+1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.050</b>
141	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 59.45+35.49+66.34+43.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.240</b>
142	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.20+2.05+2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.300</b>
143	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  2.10*2 11.11<przedسیون WC>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.200 11.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.310</b>
144	KNR-W 2-02 d.4 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3=5 mm zatarte na gładko  62.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
145	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o podwyższonej odporności na ścierania - PCW 62.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
146	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 62.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
147	KNR 4-01 d.4 0817-06 ana- log	Wykonanie cokolików z wykładziny PVC na wysokość 10cm z przygotowaniem podłoża i zgrzewaniem wykładziny  2*(3.66+6.23)+0.64*6-1.00-2.00 2*(3.83+2.88)+0.64*4-2.40	m  m m	  20.620 13.580	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*(2.83+3.20)-2.00+2.40-0.*0+1.30	m	13.760	
		2*(1.34+9.20)-0.90*2-1.30+0.80*2	m	19.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.540</b>
148	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.10*1.00*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
149	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.00*0.90*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
150	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
151	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
152	KNR-W 2-02 d.4 1205-08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
153	KNR-W 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe pełne wzmocnione (wyposażone w komplet okuć-zamki i klamkę) o pow. do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
154	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem	m <sup>2</sup>		
		62.20	m <sup>2</sup>	62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
155	KALK. INDY- d.4 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.00*5	m <sup>2</sup>	10.000	
		1.62*1.86*2	m <sup>2</sup>	6.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.026</b>
156	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		62.20	m <sup>2</sup>	62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
157	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
158	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		6.03	m <sup>2</sup>	6.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.030</b>
159	KNR-W 4-02 d.4 0118-03	Wstawienie trójnika z polipropylenu o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych(włączenie nowej instalacji w istniejącą)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
160	KNR-W 4-02 d.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi (włączenie w istniejącą instalację)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
161	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
162	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, . o połączeniu sztywnym o śr.16 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
163	KNR-W 2-15 d.4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
164	KNR-W 2-15 d.4 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) (czas próby 0,5r=g)	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
165	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
166	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
168	Kalk.indywid d.4	Drmontaż wyposażenia elektrycznego w pom 527	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
169	KSNR 5 d.4 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik szczelny -podłoże z cegły	wyp. wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
170	KSNR 5 d.4 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5</b>		<b>Remont pom 321, 322,</b>			
171	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 POMIESZCZENIE 321 3.00*2*(3.25*2+7.30)-1.80*1.60-1.00*2.00*2 0.21*(1.80*2+1.67)+0.10*(2.10*2+1.00)<ościeża> A (suma częściowa)  3.25*7.30 B (suma częściowa)  POMIESZCZENIE 322 3.00*2*(3.00+7.30)-1.60*1.80-0.90*2.00*2 0.22*(1.80*2+1.60) C (suma częściowa)  3.00*7.30 D (suma częściowa)	m2  m2 m2  m2 m2  m2 m2  m2 m2  m2 m2	  75.920 1.627 ----- <b>77.547</b> 23.725 ----- <b>23.725</b>  55.320 1.144 ----- <b>56.464</b> 21.900 ----- <b>21.900</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.636</b>
172	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 77.55+56.32 A (suma częściowa)  23.73+21.90 B (suma częściowa)	m2  m2  m2 m2  m2	  133.870 ----- <b>133.870</b> 45.630 ----- <b>45.630</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.500</b>
173	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  45.63	m2  m2	  45.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.630</b>
174	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  133.87	m2  m2	  133.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.870</b>
175	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45.63	m2  m2	  45.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.630</b>
176	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 133.87	m2  m2	  133.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.870</b>
177	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych  2*0.60*0.23*9 2*0.60*0.23*8	m2  m2 m2	  2.484 2.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.692</b>
178	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm  6.00 8.00+2*3.00	m  m m	  6.000 14.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
179	KNR 4-01 d.5 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		23.53+21.90	m <sup>2</sup>	45.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.430</b>
180	KNR-W 2-02 d.5 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2+3 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		45.43	m <sup>2</sup>	45.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.430</b>
181	KNNR 2 d.5 0604-01ana- log	Isolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka poliuretanowa)	m <sup>2</sup>		
		45.43	m <sup>2</sup>	45.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.430</b>
182	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC IV	m <sup>2</sup>		
		45.43	m <sup>2</sup>	45.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.430</b>
183	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem	m <sup>2</sup>		
		45.43	m <sup>2</sup>	45.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.430</b>
184	KALK. INDY- d.5 WID	Zabezpieczenie okien, drzwi folią i jej usunięcie	m <sup>2</sup>		
		1.80*1.60*2	m <sup>2</sup>	5.760	
		1.00*2.00*(2+1)	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
185	KNR 4-01 d.5 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		45.43	m <sup>2</sup>	45.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.430</b>
186	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
187	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		5.76	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
188	KALK. INDY- d.5 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Kapitanat Portu Szczecin</b>			
189	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		POMIESZCZENIE 104			
		3.00*2*(2.73+5.25)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	47.880	
		0.18*(1.60*2+1.20)*2<ościeża otworów okiennych>	m <sup>2</sup>	1.584	
		0.15*(0.90+2.00*2)<ościeża otworów drzwiowych>	m <sup>2</sup>	0.735	
		0.18*(0.80*2+1.20)*2<ościeża wnek grzejnikowych>	m <sup>2</sup>	1.008	
		-1.20*1.60*2<otwory okienne >	m <sup>2</sup>	-3.840	
		-0.90*2.00-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-3.800	
		A (suma częściowa)			
		2.73*5.25	m <sup>2</sup>	43.567	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	14.333	
			m <sup>2</sup>	14.333	
		POMIESZCZENIE 107			
		3.00*2*(2.72+5.25)+3.00*(0.13+0.29)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	49.080	
		0.18*(1.60*2+1.20)*2<ościeża otworów okiennych>	m <sup>2</sup>	1.584	
		0.18*(0.80*2+1.20)*2<ościeża wnek grzejnikowych>	m <sup>2</sup>	1.008	
		-1.20*1.60*2<otwory okienne >	m <sup>2</sup>	-3.840	
		-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-2.000	
		C (suma częściowa)			
		2.72*5.25	m <sup>2</sup>	45.832	
		D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	14.280	
			m <sup>2</sup>	14.280	
		POMIESZCZENIE 109			
		3.00*2*(5.25+8.25)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	81.000	
		3.00*2*(2.93+2.60)<ściany kantor>	m <sup>2</sup>	33.180	
		0.18*(1.60*2+1.20)*(6+2)<ościeża otworów okiennych>	m <sup>2</sup>	6.336	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.18*(0.80*2+1.20)*(6+2)<ościeża wnek grzejnikowych>	m <sup>2</sup>	4.032	
		-1.20*1.60*(6+2)<otwory okienne >	m <sup>2</sup>	-15.360	
		-1.00*2.00-0.90*2.00*2<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-5.600	
		E (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>103.588</b>	
		5.25*8.25	m <sup>2</sup>	43.313	
		2.93*2.60	m <sup>2</sup>	7.618	
		F (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>50.931</b>	
		POMIESZCZENIE 113			
		3.02*2*(7.25+5.25)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	75.500	
		5.10*(0.36+0.48*2)<podciąg>+0.36*4*2.54<słup>	m <sup>2</sup>	10.390	
		0.12*3.02<ościeża >	m <sup>2</sup>	0.362	
		-5.11*1.70<otwory okienne >	m <sup>2</sup>	-8.687	
		-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-2.000	
		G (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>75.565</b>	
		7.25*5.52	m <sup>2</sup>	40.020	
		H (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>40.020</b>	
		POMIESZCZENIE 114			
		3.02*2*(3.25+5.25)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	51.340	
		0.12*3.02<ościeża >	m <sup>2</sup>	0.362	
		-2.93*1.70<otwory okienne >	m <sup>2</sup>	-4.981	
		-0.90*2.00-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-3.800	
		I (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>42.921</b>	
		3.25*5.25	m <sup>2</sup>	17.063	
		J (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>17.063</b>	
		POMIESZCZENIE 115			
		3.02*2*(3.25+5.25)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	51.340	
		0.27*(1.00+2.00*2)<ościeża otworów drzwiowych>	m <sup>2</sup>	1.350	
		3.02*(0.36+0.20)<ościeża >	m <sup>2</sup>	1.691	
		-2.94*1.70<otwory okienne >	m <sup>2</sup>	-4.998	
		-1.00*2.00-0.90*2.00*2<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-5.600	
		K (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>43.783</b>	
		3.25*5.25	m <sup>2</sup>	17.063	
		L (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>17.063</b>	
		POMIESZCZENIE 115a			
		3.02*2*(3.25+5.25)<ściany pomieszczenia>	m <sup>2</sup>	51.340	
		0.1*(1.00+2.00*2)<ościeża otworów drzwiowych>	m <sup>2</sup>	0.500	
		-1.70*2.92<otwory okienne >	m <sup>2</sup>	-4.964	
		-1.00*2.00<otwory drzwiowe>	m <sup>2</sup>	-2.000	
		M (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>44.876</b>	
		3.25*5.25	m <sup>2</sup>	17.063	
		N (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>17.063</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>570.885</b>
190	KNR 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		4+5<115 i 115a>	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
191	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
		POMIESZCZENIE 104			
		43.57	m <sup>2</sup>	43.570	
		14.33	m <sup>2</sup>	14.330	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>57.900</b>	
		POMIESZCZENIE 107			
		45.83	m <sup>2</sup>	45.830	
		14.28	m <sup>2</sup>	14.280	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>60.110</b>	
		POMIESZCZENIE 109			
		103.59	m <sup>2</sup>	103.590	
		50.93	m <sup>2</sup>	50.930	
		C (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>154.520</b>	
		POMIESZCZENIE 113			
		75.57	m <sup>2</sup>	75.570	
		40.02	m <sup>2</sup>	40.020	
		D (suma częściowa)		-----	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		POMIESZCZENIE 114	m <sup>2</sup>	<b>115.590</b>	
		42.91	m <sup>2</sup>	42.910	
		17.06	m <sup>2</sup>	17.060	
		E (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>59.970</b>	
		POMIESZCZENIE 115			
		43.78	m <sup>2</sup>	43.780	
		17.06	m <sup>2</sup>	17.060	
		F (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>60.840</b>	
		POMIESZCZENIE 115a			
		44.88	m <sup>2</sup>	<b>44.880</b>	
		17.06	m <sup>2</sup>	<b>17.060</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>570.870</b>
192	KNR 4-01 d.6 0818-05ana- log	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>		
		14.33<104>	m <sup>2</sup>	14.330	
		14.28<107>	m <sup>2</sup>	14.280	
		17.06<109>	m <sup>2</sup>	17.060	
		40.02<113>	m <sup>2</sup>	40.020	
		0<114 parkiet>	m <sup>2</sup>	0.000	
		17.06<115>	m <sup>2</sup>	17.060	
		17.06<115a>	m <sup>2</sup>	17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.810</b>
193	KNR 4-01 d.6 0808-08	Rozbiórka cokołu z wykładziny	m		
		2*(2.73+5.25)-1.90<104>	m	14.060	
		2*(2.72+5.25)-1.00<107>	m	14.940	
		2*(8.25+5.25)-1.90<109>	m	25.100	
		2*(7.25+5.25)-1.00<113>	m	24.000	
		0<114 parkiet>	m	0.000	
		2*(3.25+5.25)-1.90<115>	m	15.100	
		2*(3.25+5.25)-1.90<115a>	m	15.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.300</b>
194	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1<104>	szt.	1.000	
		1<107>	szt.	1.000	
		1<109>	szt.	1.000	
		1<113>	szt.	1.000	
		1<114>	szt.	1.000	
		1<115>	szt.	1.000	
		1<115a>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
195	KNR 4-01 d.6 0310-03	Wykucie otworów w przewodach kominowych (wentylacja)	szt.		
		1<104>	szt.	1.000	
		1<109>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
196	KNR 4-01 d.6 0310-04	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych (wentylacja)	szt.		
		1<104>	szt.	1.000	
		1<109>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
197	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.20*1.60*2<okna 2szt 114>	m <sup>2</sup>	3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
198	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1<drzwi 104>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199	KNR-W 2-02 d.6 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.20*1.60*2<okna 2szt 114>	m <sup>2</sup>	3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
200	KNR 4-01 d.6 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 50 cm	m		
		4.20	m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
201	KNR 4-01 d.6 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
		0.1*2<po zamurowanych kratkach>	m <sup>2</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
202 d.6	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 1.90<zabudowa otworu drzwiowego 104>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
203 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1<104> 1<105> 1<106> 1<107> 1<108> 1<110> 1<112>	szt.  szt. szt. szt. szt. szt. szt.	  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
204 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  14.33<104>+14.28<107>+50.93<109>+40.20<113>+17.06*3<114-115a>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.920</b>
205 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  43.54<104>+45.83<107>+103.58<109>+75.57<113>+42.91<114>+43.78<115>+44.88<115a>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.090</b>
206 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  170.92<wszystkie pomieszczenia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.920</b>
207 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  400.09<wszystkie pomieszczenia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.090</b>
208 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  1.90<104 zabudow drzwi>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
209 d.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm  9<pom 104> 5.0<pom107> 8.0+2.0+8.0+2.0<pom109> 15<pom113> 36.0<pom114-115a>	m  m m m m m	  9.000 5.000 20.000 15.000 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
210 d.6	KNR 4-01 1216-01 i 02analog	Zasłanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem  13.932<104> 14.229<105> 13.872<106> 13.872<107> 15.606<108> 12.609<110> 25.691<112>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13.932 14.229 13.872 13.872 15.606 12.609 25.691	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.811</b>
211 d.6	KALK. INDY-WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie  OKNA 1.20*1.70*2<104> 1.20*1.70*2<107> 1.20*1.70*(6+2)<109> 5.11*1.70<113> 2.53*1.70<114> 2.94*1.70<115> 2.92*1.70<115a> A (suma częściowa)  DRZWI 1.00*2.00<104> 1.00*2.00*1<107> 1.00*2.00*2<109> 1.00*2.00<113> 1.00*2.00*3<114> 1.00*2.00*2<115> 1.00*2.00*2<115a> B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.080 4.080 16.320 8.687 4.301 4.998 4.964 ----- <b>47.430</b>  2.000 2.000 4.000 2.000 6.000 4.000 4.000 ----- <b>24.000</b>	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>71.430</b>
212	KNR 4-01 d.6 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		47.43	m <sup>2</sup>	47.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.430</b>
213	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		24.00	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
214	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		17.06<114>	m <sup>2</sup>	17.060	
		7.62<109 kantor>	m <sup>2</sup>	7.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.680</b>
215	KNR 2-02 d.6 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wraz z wywinięciem na wysokość 15 cm na ściany-wsp do R=1,6	m <sup>2</sup>		
		14.33+0.10*15.06<104>	m <sup>2</sup>	15.836	
		14.28+0.10*14.94<107>	m <sup>2</sup>	15.774	
		50.03+0.10*25.10<109>	m <sup>2</sup>	52.540	
		40.02+0.10*24.00<113>	m <sup>2</sup>	42.420	
		0<114>	m <sup>2</sup>	0.000	
		17.06+0.10*14.20<115>	m <sup>2</sup>	18.480	
		17.06+0.10*15.10<115a>	m <sup>2</sup>	18.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.620</b>
216	KNR 4-01 d.6 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>		
		17.06<114>	m <sup>2</sup>	17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.060</b>
217	KNR 2-02 d.6 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		17.06<114>	m <sup>2</sup>	17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.060</b>
218	KNR 2-02 d.6 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		17.06<114>	m <sup>2</sup>	17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.060</b>
219	KALK. INDY- d.6 WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>